

Megrendelő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága
2509 Esztergom, Strázsa-hegy
Cím: Budai-hegység
Pálvölgyi-barlang
Készült: ajánlati terv szerint
2016.10.14.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.Kivitelezés közvetlen költségei		
1.1Közvetlen önköltség összesen		
2.1ÁFA vetítési alap	27 %	
2.2 ÁFA		
3. A munka ára		

Összesen

Költségvetés részletes								
Felvonulási létesítmények								

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-001-4-0110805	Felvonulási létesítmények, ideiglenes közlekedési útvonalak biztosítása, meglévő utak használatának biztosításával (a helyszíntől függően)	1	klt				
2	12-004-1.1.1	Víznyerés technológiához szükséges víz biztosítása, munkavállalók napi vízszükségletének biztosítása, infrastruktúrától távol eső helyszínen, a munka teljes idő tartamára	1	klt				
3	12-005-16.1-0130795	Ideiglenes elektromos energiaellátás, elektromos energia ellátás a munkavégzés helyszínén, infrastruktúrától távol eső munkahelyen, áramfejlesztővel, a munka teljes időtartamára	1	klt				
		vonatköztatva (munkahely a felszínen vagy a felszín közelében)						
		Munkanem összesen:						

Költségtérítések								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010-1.1.2	Általános teendők kivitelezés előkészítési szakaszban, munkavédelmi terv készítése, kockázatelemzéssel	1	db				
		Munkanem összesen:						

Irtás, föld – és sziklamunka								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003-7.1.1.1	Szikla és törmelék kiemelése műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, sziklás talajban, kézi erővel, alapterület: 10,00 m3-ig (omlások kitermelése, járattágítás)	10	m3				
		Munkanem összesen:						

Falazás és egyéb kőművesmunka								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-001-21-0133297	Acél szerkezetű retesz szerkezet gyártása és elhelyezése, lezárása a kialakított nyílásba, méretek ellenőrizendők! Konzignáció alapján, retesz, kivehető zárbetét	1	db				

		zárszerkezettel. rozsdamentes acélból, hegesztés min. II. osztályú.						
		Munkanem összesen:						

Fém nyílászáró és épületlakatos –szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	45-005-24-01006	Járófelület kialakítása a létratervek szerint képződményvédelmi okból. Méretezés ellenőrizendő.	4	fm				
3.	45-005-2.2-0180351	Egyéb épületlakatos szerkezetek gyártása és elhelyezése, Acél létra, 360 mm-széles, szögacél oldallal, L 40x40x4, 14 mm átmérőjű köracél fokokkal, szükséges számú és méretű rögzítéssel és toldással horganyzott acél anyagból, csavarok A2 minőségben, hegesztés min. II. osztályú, rozsdamentes acél dübellel konszignáció szerint	120	fm				
4.		Fém és egyéb hulladék maradéktalan eltávolítása a barlangból, elszállítással	5	m3				
5.	K45-001-21-0133292	Egyéb technikai eszközök elhelyezése, műszaki leírás szerint, a barlangtechnika szabályai szerint /kötelek/	220	fm				
5./2	K45-001-21-0133292	Egyéb technikai eszközök elhelyezése, műszaki leírás szerint, a barlangtechnika szabályai szerint /alapcsavar, fül, mailon/	66	db				
5./3	K45-001-21-0133292	Egyéb technikai eszközök elhelyezése, műszaki leírás szerint, a barlangtechnika szabályai szerint /járó utak kijelölése/	1	db				
		Munkanem összesen:						

Munkanem mindösszesen: