

2016.10.14.

Összesen

Költségvetés részletes								
Felvonulási létesítmények								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-001-4-0110805	Felvonulási létesítmények, ideiglenes közlekedési útvonalak biztosítása, meglévő utak használatának biztosításával, bozótirtás – a helyszíntől függően	1	klt				
2	12-004-1.1.1	Víznyerés technológiához szükséges víz biztosítása, munkavállalók napi vízszükségletének biztosítása, infrastruktúrától távol eső helyszínen, a munka teljes idő tartamára (munkahely a felszínen vagy a felszín közelében) (felszínen vagy felszín közelében)	1	klt				
3	12-005-16.1-0130795	Ideiglenes elektromos energiaellátás, elektromos energia ellátás a munkavégzés helyszínén, infrastruktúrától távol eső munkahelyen, áramfejlesztővel, a munka teljes időtartamára	1	klt				
		vonatkoztatva (munkahely a felszínen vagy a felszín közelében)						
		Munkanem összesen:						

Költségtérítések								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010-1.1.2	Általános teendők kivitelezés előkészítési szakaszban, munkavédelmi terv készítése, kockázatelemzéssel	1	db				
		Munkanem összesen:						

Irtás, föld – és sziklamunka								
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 7.1.1.1	Munkagödör-munkaterület kialakítása műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, sziklás talajban, kézi erővel, alapterület: 10,00 m2-ig 2,0 m mélységig (omlások kitermelése, járatágítás, felszín közelében, bejáratí aknában /a régí ajtószervezetek kiserelése/ Munkanem összesen:	3	m3				

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-021-4.1.2-0222110	Sík vagy alubordás vasbeton fedőlap készítése, 15°-os hajlásszögig, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vasalással, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagság felett C20/25 kissé képlékeny kavicsbeton keverék, B.500 betonvasakkal	1alatt	m3				
		Munkanem összesen:						

Fém nyílászáró és épületlakatos –szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-001-21-0133292	Acél szerkezetű ajtó gyártása és elhelyezése, Acél lezárás, 800x600 mm méretben, szögacél kerettel, L.50x50x5, oldalanként min. 2-2 bekötővassal, szárnykeretek L.50x50x5 szögacélból, csőszanéros kivitelben, rácsos fedéssel, denevérbárát nyílással. rozsdamentes acél anyagból, min. II. osztályú konszignáció szerint	1	db				
2	45-005-2.6-0109001	Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, lezárás zárszerkezete, zárral, konszignáció szerint	1	db				
4.	45-005-2.2-0180351	Egyéb épületlakatos szerkezetek gyártása és elhelyezése, horganyzott acél létra, 360 mm-széles, szögacél oldallal, L 40x40x4, 14 mm átmérőjű köracél fokokkal, szükséges számú és méretű rögzítéssel és toldással horganyzott acél anyagból, csavarok A2 minőségben, hegesztés min. II. osztályú, rozsdamentes acél dübellel konszignáció szerint	77	fm				
5.	K45-005-3.1-0990136 /8/	Acél lépfő vasak készítése konszignáció szerint	180	db				
6.	K45-001-21-0133292	Egyéb technikai eszközök elhelyezése, műszaki leírás szerint, a barlangtechnika szabályai szerint /kötélcseré/	40	fm				
6/1.	K45-001-21-0133292	Egyéb technikai eszközök elhelyezése, műszaki leírás szerint, a barlangtechnika szabályai szerint /alapcsavar-fül-maion/	20	db				
6/2.	K45-001-21-0133292	Egyéb technikai eszköz-járóutak kijelölése kiviteli tervben ismertetettek szerint	1	db				
		Munkanem összesen:						

Munkanem mindösszesen: